

## AFSTÖÐUMYND

mkv: 1 : 500

## BYGGINGARLÝSING

### BYGGINGARLÝSING

#### A. ALMENNAT

Heimilisfang er Austurhólar 4, Selfossi  
Landnúmer er L231764.

Matshlut 01 og 02.

#### B. STARFSEMI OG NOTKUN

Um er að ræða fjölbreytisá um hæðum með 40 ibúðum af fjölbreyttum stærðum. Engin kjallari er undir byggingunni. Aðalinnangur er að sameiginlegu stigahús með lyftu frá gangstéti til bilastæði austan við húsið. Sérningangur er í hverju ibúð á jardhæð frá gangstéti við bilastæði. Innangur í ibúði er efri hæðir er um svalaganga. Sameiginleg hjóla- og vagnageymsla ásamt tækni- og inntaksrémi er við stigahús á 1. hæð. Þáan er einnig aðgengi út í garð. Á fyrstu hæð fylgia sérafnotareitir ibúðum en á efri hæðum eru svair. Geymslur eru innan ibúða sem lokad loftrest herbergi í sterri ibúðum en geymslusíðar í minnstu ibúðargerðum.

Sorpgerði á lóði er Mhl 02. Gólf, langhildar og bak sorgerðir er staðsteyp. Gerðir er klætt með timburbitum á leidurum með loftbili á milli og bannig náttúrulega loftrest.

#### C. HELSTAR STÆÐIR

Mhi 01:

Austurhólar 4 (Mhl 01)			
	A-rými	Rúmmál	B-rými
Botn	145,8 m <sup>2</sup>		
1. hæð	741,3 m <sup>2</sup>	2089,5 m <sup>3</sup>	0,0 m <sup>2</sup>
2. hæð	721,1 m <sup>2</sup>	2.044,6 m <sup>3</sup>	167,0 m <sup>2</sup>
3. hæð	721,1 m <sup>2</sup>	2.044,6 m <sup>3</sup>	167,0 m <sup>2</sup>
4. hæð	721,1 m <sup>2</sup>	2.044,6 m <sup>3</sup>	167,0 m <sup>2</sup>
5. hæð	721,1 m <sup>2</sup>	2.363,2 m <sup>3</sup>	167,0 m <sup>2</sup>
samtals	3.625,7 m <sup>2</sup>	10.734,7m <sup>3</sup>	668,0 m <sup>2</sup>

Samtals A+B rými | 4.293,7 m<sup>2</sup>

Mhi 02:

Botn 9,3 m<sup>3</sup>

1. hæð 46,4 m<sup>2</sup> 131,1 m<sup>3</sup>

Samtals 46,4 m<sup>2</sup> 140,4 m<sup>3</sup>

#### D. STÆÐR LÓBAR OG NÝTINGARHLUTFALL

Lóbarstærð: 3921,8 m<sup>2</sup>

Nýtingarhlutfall 4340,1 m<sup>2</sup> / 3921,8 m<sup>2</sup>=1,11

#### E. BURÐARVÍRKI

Byggingur er grundluð á fyllingu sem stendur á burðarhæfum botni. Undirstöður, botnplata, veggir og plötur og þók eru staðsteyptr úr járnþerfi steineyti. Stigur eru úr forsteypum einingum en svalir og svalagangar staðsteyp. Lárett viðnámskerfi eru steyptir veggir.

#### F. UTANHÚSSFRÁGANGUR OG LITAVAL

Útveggir eru einangraðir að utan með steinullareinangrun og klæddir liggjandi sléttir og eða báru álklaðningur á tilheyrandi upphengikerfi. Sléttir álklaðningar eru við hlutum af gluggum. Pakfrágangur er viðnúður þak sem einangrað er með plasteinangrun, jarðvegsfilt og farg ofan á það (hellusteinar eða möl með viðeigandi grófeika, flokkur T). Undir einangrun verður tvöfalt lag af ásónum þakpappa sem skal vera í flokkur T. Þakhalli að niðurföllum er formaður með ásteyplagi og skal vera a.m.k. 1:40. Gluggar og hurðir eru álklaðdeum timburþrófum. Gler er K-gler með tvöföldu einangrunargler. Gler sem er nær göfla en 600mm er örýggisgler.

Málmklæðning hússins er að mestu dökkgrá. Til þess er ósíða klæddur með ósíðu klæðum. Gluggar, hurðir og sválahandrið eru í dökkgráum lit.

#### G. HANDRIB INNAN- OG UTANHÚSS

Svalahandrið að svölinu ibúða eru gerð úr álpírfilum með örýggisgleri og möguleika á opnanlegri svalatokun sem ibúðar setja sjálfir upp síðan. Hæð á svalahandrið er 1,2 m. Heimillar eru svalaflokkanir (svalaskjó). EKKI er gerð krafá um að seki purf um byggingargler.

Fyrir þær hverju sinni, er skilyrt að allar svalalokunar ferír um síðan og sá vísorkenndan framleiðanda til þess að tryggja samræmi í útliti enda þótt uppsettun svalalokana verði ekki samtímis.

A svalagangi á austurhóla verður svalalokun með 10 mm samlindum gleri, sliðað á sýnilegum endum. Vegna brunamála verður bílli glerjunar og gófis og lofts, mest 89 mm að neðan og 500 mm að ofan. Svalalokunar eru festar við burðarvík húss með álpírfilum.

I stigahúsi er hefðbundin nálmahandrið með plárum og hvergi meira en 89mm. Hæð stigahandriða í stigahúsi er 0,9 m. Handriðshæð að stigapall að efstu hæð er 1,2m.

## H. EINANGRUN BYGGINGARHLUTA

Fyrirkomulag einangrunar hússins er í meginatriðum eftirfarandi:

Einangrun sökum og botnplatu er 100 mm polystyren-einangrun (U-gildi 0,4 W/m2K).

Einangrun útveggja er 100 mm steinullar-einangrun (U-gildi 0,4 W/m2K).

Bækeinangrun er 250 mm þristeiningangrun (Roofmate). Ofan á einangrun er lögð mól af viðeigandi grófleika sem farg. Gerð og frágangur skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda þakefisins. (U-gildi 0,2 W/m2K)

Kólnumartöltur skulu vera í samræmi við Byggingarreglugerð nr. 112/2012, grein 13.3.2.

Vegir meðalalt varmataps útveggja skal vera undir 0,85W/m<sup>2</sup> sbr. orkurnammautgreininga.

## I. INNANHÚSSFRÁGANGUR

### Innvégir:

Innvégir eru að hluta staðsteypir. Aðrir léttir innvégir eru hlönnir fraudsteypuveggir eða gifsveggar, spartalaðir og málalaðir.

### Innihúrðir:

Innihúrðir eru hefðbundnar yfirfelfilar timburhúrðir. Innihúrðir skulu hafa umferðarmál a.m.k. 800mm x 2000mm þar sem krafist er algildar hönnunar.

### Gólf:

Gólfir í ibúðum er parket með viðurkenndu hljóðdempandi undirlagi,  $\Delta L_w \geq 24$  dB. Baðherbergi ibúða eru flísalögð að hluta með viðurkenndu hljóðdempandi undirlagi,  $\Delta L_w \geq 18$  dB.

### Loft:

Loft innan ibúða og í upphitaðri sameign verða sandspörluð og máluð.

### J. KERFISLÓÐ OG KERFISGOLF

Engin kerfislot, uppyggd góf eða kerfisgolf eru innan byggingarinnar.

### K. LAGNALEIDIR, UPPHITUN OG LOFTRÆSTING

#### Lagnaleiðir:

Þriflagsnir eru að mestu í þar til gerðum lagnastokkum og í milliveggjum. Hitalagnir eru rör í rör í gólfum og að hluta í veggjum.

Loftlagsnir eru að hluta í þar til gerðum lagnastokkum.

### Upphitun:

Húsið er hitað með hefðbundnum vegghengilum miðstöðvarofnum, uppblöndun er á hitakerfi og verður hitaslig á framrás hámark 70°C.

Lagnir verða þex og/eða alþrexlagrir.

Gólfniður föll:

Gólfniður föll í tvötrymum, almennt eru sturtur með gólfniður föllum á baðherbergjum ibúða.

### Loftlagsnir:

Almennt eru rými náttúrulega loftrest um gluggafag. Baðherbergi, eldhús og lokúðu innrými verða loftrest með vélrænni loftrestingu, ferskloftsvæntir verða í útveggjum. Loftrestistokkar liggja í lagnaskóktum að safnkassa á þaki, þar koma útsogsláslar. Stokkar verða hefðbundnar spíroblíkstokkar.

### Neystulvanskerti:

Intaksrémi fyrir heitt og kalt vatn er í hjóla- og vagnageymslu. Lagnagrindum verður lokað með læstum skápur svo þær séu aðgengilegar þó þjónustuveri. Nokkurnar eru hefðbundnar í lokáðar þórrum. Heitt neyslunir er upphætt kalt vatn, hitað í varmskipti með hitaveituvatni. Hármarksítastið verður 60°C. Neyslunatnagrin eru áplast lagirnir eða samþærilegt viðurkennt enni.

### Frárennislagsnir:

Tvöfolt frárenniskerfi er í húsinu, regnvatn og skólp. Sjálfrennsnir er frá öllum efri hæðum. Frárennislagsnir í jörd eru plastlagrir, sérstyrktar á umferðarsvæði. Regnvatnslagrinar eru þaknir í lokáðum húðum. Nokkurnar eru með skólpáplasti.

### Frárennislagsnir:

Frárennislagsnir eru að hluta í lagnastokkum. Hildargreinirnar í einstökum hreinlæstískum innan ibúða eru úr hefðbundnu PP plasti.

### Snjóþræðsla:

Gert er ráð fyrir snjóþræðslu að aðaliningangi að bilastæðum fyrir hreyfihamaða og að sorpskýli sem einnig verður með snjóþræðslu.

### Leik- og dválarvæði:

Vega smáðar lóðar í samhengi við byggingarmagn gefst takmarka rými fyrir dválar- og leiksþvæði. Mun grásflot renna saman við grásflot Austurlanda 6. Ekkir er svígrun fyrir sérstakt leiksþvæði á lóðinum vegna krofu um aðalcomu slókkvilið og nálgæður við sérstaknoteigi ibúða í 1. hæð. Stutt er það að fara við leiksþvæði við leikskólan og ekki þarf að fara yfir gótu til að komast þangað.

### Lýsing:

Lýsing á lóð er valkvæð. Mögulegt verður að setja götulýsingu við bilastæði. Hún skal vera stefnuvirk og gjlyjulas.

### Sérfaþotareitir:

Við ibúðir eru að jardhæð að skilgreindur sérfaþotareitir 4 m frá húsvegg. Dvalarsvæði verða hellulögð að hluta, eða sem nemur svaladýpt. Ibúðum er heimilt að gírað er sérfaþotareitinn í samræmi við aðliggjandi ibúðir.

### Gróður:

A lóðinni er fjölbreytt gróður sem mynist m.a. til afmörkunar, skjölmyndunar og til prýðis. Frágangur á lóðarmörkum skal gerður í samræmi við lóðarhæf aðliggjandi lóða.

### R. MEÐHÖNNUNARLÓÐ

Sorgerðir er innan lóðar að austan, það rúmar 19x660 lítra tunnur og 6x140 lítra brúnar tunnur. Gólf, langhildar og bak sorgerðir er staðsteyp. Gerðir er klætt með timburbitum á leidurum með loftbili á milli og þannig náttúrulega loftrest.

### S. ADRAR SÉRTÆKAR ADGERDIR


EKKI er um neinar sértækar aðgerðir að ræða.



Byggingarhlutar (húseining, húslílti, byggingarhluti, s.s., gluggar, ofnar og fl.) sem framleiddir eru í verksmiðju eða á verkstæði og ætlað er akveðið og sérhæft hlutverk í byggingu skulu ávalt beru votunn samkvæmt byggingarreglugerð.

## Brunavíðvörn

I hverri ibúð skulu vera stakir reykskynjar í samræmi við IST EN 14604, lágmark einn skynji að hverja 80 m<sup>2</sup>. Mælt er með því að ibúar setji upp reykskynjara í hvert rími yfir utan baðherbergi.

Aukin brunavíðvörn með sam tengdum reykskynjurum auðkenndir. RS-a á aðaluppdráttum eru í anddyrum allra ibúða. Skynjarnar eru harðvörðir og í því þarf ekki að skipta um rafhlöð, hijðstyrkur skal vera samþærilegur og í stókum skynjara. Hver svalagangur er sam tengdur í flóði til að draga úr ónæði frá hugsanlegum falsboðum. Eftirlit og ábyrgð a





BREYTING	DAGSETNING TEIKN.
e:	
d:	
c:	
b:	
a:	


**AUSTURHÓLAR 4**  
800 SELFOSS  
VERK 21-664  
GRUNNMYNDIR  
2.- OG 3. HÆÐ  
BLAD A1201

REYKJAVÍK 2022-10-13  
BREYTT BREYTING  
HANNAD HB/JEJ TEKNAD HB YFIRFARID JEJ



KVARDI 1:100 BLADSTÆRD A1  
SAMFYKKT HÖNNUNARSTÖRÐ  
Kt. 090982-3549

**TEIKNISTOFA  
ARKITEKTA**  
GYLFJ GUÐJÖNSSON  
OG FÉLAGAR ehf.  
arkitektar fai

VEGMÚLA 2 108 REYKJAVÍK  
KAUPANGI VID MÝRARVEG 600 AKUREYRI  
NETFO: teikna@teikna.is  
VEFFANG: teikna.is










BRUNAHÖNNUDUR
ELDVARNAREFTIRLIT
SKÝRINGAR
Brunlokani
Niðurfallsrör
Gölfniúrfall
Svalaníðurfall
Loftraesting
Reykskynjari
Samtengdur reykskynjari
Handslíkkvitæki
Pvottavél
Burrkari
Uppþvottavél
Ísskápur
Snúningsvæði
FGK





BREYTING	DAGSETNING TEIKN.
e:	
d:	
c:	
b:	
a:	


**AUSTURHÓLAR 4**  
VERK 21-664  
GRUNNMYNDIR  
4.- OG 5. HÆÐ  
REYKJAVÍK 2022-10-13  
BREYTTLI HANNAHB/JEJ TEKNAD HB YFIRFARID JEJ  
KVARDI 1:100 BLADSTÆRD A1  
SAMFYKKT HÖNNUNARSTÖRÐ  
Kt. 09098-3549

**TEKNISTOFA ARKITEKTA**  
GYLFJ GUÐJÖNSSON  
OG FÉLAGAR ehf.  
arkitektar fai





AUSTURHÓLAR 4	VERK 21-664
800 SELFOSS	BLAÐ A2000
SNEIÐINGAR	
REYKJAVÍK 2022-10-13	
BREYTT	BREYTING
HANNAÐ HB/JEJ	YFIRFARID JEJ
KVARDI 1 : 100	BLADSTÆRD A1
SAMÞYKKT	HÖNNUNARSTÖR <sup>LI</sup> <i>Jóhann Þorsteinn Jónasson Kt. 090982-3549</i>
TEKNISTOFA ARKITEKTA GYLFJ GUÐJÖNSSON OG FÉLAGAR ehf. arkitektar fai	
VEGMÚLA 2 108 REYKJAVÍK KAUPANGI VID MÝRARVEG 600 AKUREYRI NETFONG: teikna@teikna.is	
SÍMI 552 8740 SÍMI 461 5508 VEFFANG: teikna.is	





BRUNAHÖNNUDUR
ELDVARNAREFTIRLIT
SKÝRINGAR
ÖG = Öryggisgler
LYKILMYND



BREYTING	DAGSETNING TEIKN.
e:	
d:	
c:	
b:	
a:	

800 SELFOSS	VERK 21-664
ÁSÝNDIR, NORDUR OG SUÐUR	BLAD
A3002	
REYKJAVÍK 2022-10-13	
BREYTT	BREYTING
HANNADHB/JEJ	TEKNAD HG
KVARDI 1 : 100	YFIRFARID JEJ
SAMÞYKKT	BLADSTÆRD A1

**TEIKNISTOFA  
ARKITEKTA**  
GYLFJ GUÐJÖNSSON  
OG FÉLAGAR ehf.  
arkitektar fai

VEGMÚLA 2 108 REYKJAVÍK  
KAUPANGI VID MÝRARVEG 600 AKUREYRI  
NETFOONG: teikna@teikna.is SIMI 552 8740  
SIMI 461 5508  
VEFFANG: teikna.is

Skráningartafla:		Austurhólar 4				Skrásetjari:		Gunnar Þ. Steingrímsson										
Landeignanúmer:		231764				Kennitala:		071266-4869										
Matslutanúmer:		01				Útgáfa:		5.00		Dags.:		11.10.2022						
Uppskipting og lýsing				Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m <sup>2</sup>	Milliflötur m <sup>2</sup>	Stigar m <sup>2</sup>	Op m <sup>2</sup>	Brúttóflötur m <sup>2</sup>	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m <sup>3</sup>	Nettóflötur m <sup>2</sup>	Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m <sup>3</sup>	
Matsluti				4.484,0		0,0	34,0	36,4	3.625,7	821,9				10.734,7	3.118,3	3.455,8	9.018,390	
Botn														148,3				
01	1. Hæð			756,9		0,0	8,5	0,0	741,3	15,6				2.089,5	638,3	648,6		
A	0101	Íbúð	N	0101	111,3				111,3		2,80	2,80	311,6	94,5	111,3	2,80	264,600	
A	0102	Íbúð	N	0102	82,4				82,4		2,80	2,80	230,7	71,7	82,4	2,80	200,760	
A	0103	Íbúð	N	0103	62,6				62,6		2,80	2,80	175,3	54,6	62,6	2,80	152,880	
A	0104	Íbúð	N	0104	84,7				84,7		2,80	2,80	237,2	73,9	84,7	2,80	206,920	
A	0105	Íbúð	N	0105	51,3				51,3		2,80	2,80	143,6	44,0	51,3	2,80	123,200	
A	0106	Íbúð	N	0106	62,6				62,6		2,80	2,80	175,3	54,6	62,6	2,80	152,880	
A	0107	Íbúð	N	0107	82,4				82,4		2,80	2,80	230,7	71,1	82,4	2,80	199,080	
A	0108	Íbúð	N	0108	111,3				111,3		2,80	2,80	311,6	94,5	111,3	2,80	264,600	
A	0109	Anddyri	U	Y	12,8					12,8		2,80	2,80	35,8	9,7		2,80	27,160
A	0110	Stigahús	U	Y	27,2			8,5		27,2		2,80	4,10	84,4	22,1		3,10	68,510
A	0111	Hjól/vagnar	N	X	52,7					52,7		2,80	2,80	147,6	47,6			
A	0112	Þakeinangrun	V	X	15,6						15,6	0,30	0,42	5,6				
02	2. Hæð			730,2		0,0	8,5	9,1	721,1	0,0				2.044,6	620,0	701,8		
A	0201	Íbúð	N	0201	111,3				111,3		2,80	2,80	311,6	94,5	111,3	2,80	264,600	
A	0202	Íbúð	N	0202	82,4				82,4		2,80	2,80	230,7	71,7	82,4	2,80	200,760	
A	0203	Íbúð	N	0203	62,6				62,6		2,80	2,80	175,3	54,6	62,6	2,80	152,880	
A	0204	Íbúð	N	0204	94,6				94,6		2,80	2,80	264,9	82,6	94,6	2,80	231,280	
A	0205	Íbúð	N	0205	94,6				94,6		2,80	2,80	264,9	82,8	94,6	2,80	231,840	
A	0206	Íbúð	N	0206	62,6				62,6		2,80	2,80	175,3	54,6	62,6	2,80	152,880	
A	0207	Íbúð	N	0207	82,4				82,4		2,80	2,80	230,7	71,7	82,4	2,80	200,760	
A	0208	Íbúð	N	0208	111,3				111,3		2,80	2,80	311,6	94,5	111,3	2,80	264,600	
A	0209	Stigahús	U	Y	28,4			8,5	9,1	19,3		2,80	2,80	79,5	13,0		2,80	36,400
B	0210	Svalir	S	0201	13,8				13,8		2,80	2,80	38,6			1,00	13,800	
B	0211	Svalir	S	0202	12,7				12,7		2,80	2,80	35,6			1,00	12,700	
B	0212	Svalir	S	0203	9,3				9,3		2,80	2,80	26,0			1,00	9,300	
B	0213	Svalir	S	0204	14,7				14,7		2,80	2,80	41,2			1,00	14,700	
B	0214	Svalir	S	0205	14,3				14,3		2,80	2,80	40,0			1,00	14,300	
B	0215	Svalir	S	0206	9,3				9,3		2,80	2,80	26,0			1,00	9,300	
B	0216	Svalir	S	0207	12,3				12,3		2,80	2,80	34,4			1,00	12,300	
B	0217	Svalir	S	0208	13,8				13,8		2,80	2,80	38,6			1,00	13,800	
B	0218	Gangsvaðir x2	U	Y	66,8					66,8		2,80	2,80	187,0				
03	3. Hæð			730,2		0,0	8,5	9,1	721,1	0,0				2.044,6	620,0	701,8		
A	0301	Íbúð	N	0301	111,3				111,3		2,80	2,80	311,6	94,5	111,3	2,80	264,600	
A	0302	Íbúð	N	0302	82,4				82,4		2,80	2,80	230,7	71,7	82,4	2,80	200,760	
A	0303	Íbúð	N	0303	62,6				62,6		2,80	2,80	175,3	54,6	62,6	2,80	152,880	
A	0304	Íbúð	N	0304	94,6				94,6		2,80	2,80	264,9	82,6	94,6	2,80	231,280	
A	0305	Íbúð	N	0305	94,6				94,6		2,80	2,80	264,9	82,8	94,6	2,80	231,840	
A	0306	Íbúð	N	0306	62,6				62,6		2,80	2,80	175,3	54,6	62,6	2,80	152,880	
A	0307	Íbúð	N	0307	82,4				82,4		2,80	2,80	230,7	71,7	82,4	2,80	200,760	
A	0308	Íbúð	N	0308	111,3				111,3		2,80	2,80	311,6	94,5	111,3	2,80	264,600	
A	0309	Stigahús	U	Y	28,4			8,5	9,1	19,3		2,80	2,80	79,5	13,0		2,80	36,400
B	0310	Svalir	S	0301	13,8				13,8		2,80	2,80	38,6			1,00	13,800	
B	0311	Svalir	S	0302	12,7				12,7		2,80	2,80	35,6			1,00	12,700	
B	0312	Svalir	S	0303	9,3				9,3		2,80	2,80	26,0			1,00	9,300	
B	0313																	

Matshlut	3921,8	148,3	741,3	2.359,7	625,4	930,8	0,0	36,4	157,4
Yfirlit	D5 Botnflötur m <sup>2</sup>	D5M milliflötur m <sup>2</sup>	D7 op m <sup>2</sup>	D8 Brúttóflötur m <sup>2</sup> með V og F	D9 Brúttóflötur undir 1,8 m með V og F	D11 Brúttórúmmál m <sup>3</sup>	D12 Nettóflötur m <sup>2</sup>	D13 birt flatarmál m <sup>2</sup>	
A rými	3.662,1		36,4	3.625,7		10.290,5	3.118,3	3.455,8	
Svalir A lokun									
B rými	668,0			668,0					
C rými									
Fylgirými (F)									
Afgangsrými (V)	821,9			821,9	821,9	295,9			
Botnplata						148,3			
Samtals:	<b>5.152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</b>	<b>5.115,6</b>	<b>821,9</b>	<b>10.734,7</b>	<b>3.118,3</b>	<b>3.455,8</b>	

<b>Skráningartafla:</b>	Austurhólar 4				<b>Skrásetjari:</b>	Gunnar Þ. Steingrímsson											
<b>Landeignanúmer:</b>	231764				<b>Kennitala:</b>	071266-4869											
<b>Matshlutanúmer:</b>	02		Útgáfa: 5.00		<b>Dags.:</b>	11.10.2022											
<b>Uppskipting og lýsing</b>					<b>Stærðir</b>												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15
Lokun	Rými hað-röð	Notkun texti	Höfuð- flokkun	Eignar- hald	Botnflötur m <sup>2</sup>	Milliflötur m <sup>2</sup>	Stigar m <sup>2</sup>	Op m <sup>2</sup>	Brúttóflötur sh < 1,8	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m <sup>3</sup>	Nettflötur m <sup>2</sup>	Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta- rúmmál m <sup>3</sup>

**BRUNAHÖNNUÐUR**

SKÝRINGAR

BREYTING	DAGSETNING	TEIKN.
e:		
d:		
c:		
b:		
a:		

AUSTURHÓLAR 4		
800 SELFOSS		VERK 21-664
SKRÁNINGARTAFLA		BLAD A3003
REYKJAVÍK 2022-10-13		
BREYTT		BREYTING
HANNAD HB/JEJ	TEIKNAÐ HB	YFIRFARIÐ JEJ
KVARÐI		BLADSTÆRD A1
SAMÞYKKT		HÖNNUNARSTJÓRI <i>Jóhann Þórður Jónasson</i> Kt. 090982-3549
<b>TEIKNISTOFA ARKITEKTA</b> GYLFI GUÐJÓNSSON OG FÉLAGAR ehf. arkitektar fai		